

POZNÁMKY:

- DEMONTÁŽE OPLECHOVÁNÍ A SKLADEB BUDOU KOORDINOVÁNY PO JEDNOTLIVÝCH STŘECHÁCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ TAK, ABY NEDOŠLO K ZATEČENÍ DO SPÁR A KONSTRUKCÍ

LEGENDA SKLADBY

D1

- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO TL. CCA 50 - 100 MM
- HYDROIZOLACE - FÓLIE PVC TL. 2 MM
- TI DESKY EPS TL. 100 MM
- PUR STŘÍKANÁ IZOLACE TL. CCA 50 MM
- 2x ASF. PÁS IPA TL. CCA 2x3,5 MM
- ASFALTOVÝ PÁS FOALBIT S TL. 4,0 MM
- NÁTĚR ASF. POMOCNÝ
- IZOLACE KOMPLETIZOVANÉ DÍLCE POLSID NEBO KSD TL. 50 MM
- ASF. NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ DÍLCŮ
- DŘEVOCEMENTOVÉ DESKY TL. CCA 50 MM
- STRUSKOVÝ NÁSYP TL. CCA 50-150 MM
- STROPNÍ KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÁ A VYSPRAVENÁ

CELKOVÁ TL. CCA 465 MM

LEGENDA:

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- (D1) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VČ. OČIŠTĚNÍ PODKLADNÍ K-CE
- (D2) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ
- (D3) DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ
- (D5) DEMONTÁŽ INSTALACÍ PROSTUPUJÍCÍCH NAD STŘECHU
- (D6) DEMONTÁŽ ANTÉNY

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ladislav Zahradníček	PODPIS	Atris Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL:	Ing. Lukáš Pitra		
INVESTOR:	GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE, ORLOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MASARYKOVA TŘ. 1313, 735 14 ORLOVÁ - LUTYNĚ		

NÁZEV AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH BUDOVY B GYMNÁZIA A OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ

ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: A3
DATUM: 06/2018	STUPEŇ: DPS

MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 3741/1,k.ú. HORNÍ LUTYNĚ

OBSAH VÝKRESU:

PŮDORYS STŘECHY F - BOURACÍ PRÁCE

STAVEBNÍ OBJEKT: **SO03**

MĚŘÍTKO: **1:100**

ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1.b)03**